



شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

اسناد مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن سنگ آهک به سنگ شکن ها و یا دپوهای سنگ آهک کارخانه

« شرایط مناقصه و دستورالعمل تکمیل اسناد مناقصه »

۱- موضوع مناقصه عبارت است

۱-۱- انجام کلیه عملیات مربوط به باطله برداری، آماده سازی اولیه، آماده سازی برای حفاری، حفاری، آتشیاری، استخراج و دپو در معدن، بارگیری و حمل حدود ۶۰۰,۰۰۰ تن سنگ آهک (و در صورت نیاز مارن) از معدن سنگ آهک کارخانه سیمان بجنورد و تحویل در قیف سنگ شکن ها و یا محل دپو های سنگ آهک جوار سنگ شکن های کارخانه .

۱-۲- بارگیری و حمل حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن سنگ آهک، مارن و ... از دپوی جوار کارخانه به سنگ شکن ها

۱-۳- سرویس دهی یک دستگاه گریدر معادل CG14، حدود ۳۰۰ ساعت .

۱-۴- سرویس دهی یک دستگاه بیل مکانیکی معادل کوماتسو ۲۲۰ جهت عملیات مورد نیاز کارفرما با باکت و یا پیکور، حدود ۸۰۰ ساعت .

۱-۵- آماده سازی اولیه و تولیدی و حفاری (حدود ۲,۰۰۰ متر) با راسول پنوماتیکی و آتش باری جهت احداث جاده دسترسی و بازگشایی سینه کار معدن آهک (کلیه فعالیت ها در این خصوص و هزینه های آن و هزینه های مربوط به خدمات ناریه از درخواست صدور توصیه نامه تا انجام آتش باری و هزینه مواد ناریه مصرفی بر عهده پیمانکار است)

۱-۶- حفاری حدود ۱,۵۰۰ متر چال توسط دریل واگن با قطر ۳ اینچ در معادن کارخانه سیمان بجنورد و انجام خدمات ناریه و هزینه های آن شامل کلیه مراحل از درخواست صدور توصیه نامه، خرید، اسکورت، حمل، خدمات کارگری، نیروی انتظامی و... تا پایان پروسه آتشکاری. (صرفا هزینه مواد ناریه مصرفی در معدن آلوویوم مطابق فاکتور کارخانه سازنده بر عهده کارفرما می باشد)

۱-۷- استخراج (توسط بلدوزر کوماتسو ۱۵۵ و یا دستگاه معادل آن)، بارگیری و حمل باطله های روی سنگ آهک (شامل آلوویوم و مارل و ...) به میزان حدود ۲۰۰,۰۰۰ تن و تحویل در قیف سنگ شکن و یا دپوهای جوار سنگ شکن ها .

۲- محل انجام موضوع مناقصه : معدن سنگ آهک و کارخانه سیمان بجنورد واقع در کیلومتر ۳۷ جاده بجنورد - مشهد

۳- مدت انجام موضوع مناقصه : مدت انجام موضوع مناقصه از تاریخ اعلام کتبی کارفرما به مدت ۱۲ ماه شمسی می باشد .

۴- کارفرما : شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام) به نشانی : تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه اندیشه ۲، پلاک ۶۹، طبقه سوم

۵- دستگاه نظارت : واحد معدن کارخانه سیمان بجنورد می باشد .

۶- پیشنهاد دهنده می بایست از محل انجام کار در جبهه کارهای معادن آهک، آلوویوم و کارخانه، محل دپوی سنگ آهک، آلوویوم و مارل و رمپ ها و مسیر جاده های ارتباطی به طور دقیق بازدید فنی نموده و با آگاهی کامل از شرایط کار و نکات مندرج در اسناد مناقصه نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نماید .

۷- فاصله سینه کار های معدن آهک تا درب شمال کارخانه به طور متوسط ۴ کیلومتر و فاصله سینه کار مربوط به افق ۱۲۹۰ متری حدود ۴۷۰۰ متر و فاصله دپوهای سنگ آهک تا سنگ شکن ها ۸۰۰ متر می باشد .



شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

اسناد مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن سنگ آهک به سنگ شکن ها و یا دپوهای سنگ آهک کارخانه

۸- پیشنهاد دهنده می بایست رسید فیش واریز وجه نقد (به حساب شماره ۰۱۰۸۰۸۸۸۶۱۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد به نام شرکت سیمان بجنورد) یا یک فقره ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین بانکی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در وجه شرکت سیمان بجنورد را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نماید. ضمانتنامه بانکی بایستی از تاریخ صدور حداقل تا سه ماه معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

۸-۱- پیشنهاد دهنده می بایست در زمان تحویل پاکات، تضمین فوق الذکر را به امور مالی سیمان بجنورد ارائه نموده و پس از اخذ تأییدیه، رسید آنرا در پاکت الف ارائه نماید.

۸-۲- تضمین شرکت در مناقصه برای اعتبار پیشنهادها بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد و در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از امضای قرارداد، تضمین شرکت در مناقصه وی بوسیله کارفرما ضبط خواهد شد. ضمناً پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعائی در این زمینه را نخواهد داشت.

۸-۳- تضمین شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده ای که در مناقصه برنده شناخته می شود تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم تضمین اجرای تعهدات قرارداد، بوسیله کارفرما نگهداری خواهد شد.

۸-۴- تضمین شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد وی در مرتبه دوم قرار می گیرد نیز تا زمان امضای قرارداد توسط پیشنهاد دهنده اول و ارائه تضمین اجرای تعهدات قرارداد از سوی برنده مناقصه، نزد کارفرما نگهداری خواهد شد و پس از آن تضمین شرکت در مناقصه شرکت کننده مذکور آزاد و مسترد می گردد.

۹- پیمانکار می بایست مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را مطابق قانون مربوطه در صورت عضویت در نظام مالیات بر ارزش افزوده و با ارائه گواهی ثبت نام، بصورت مجزا در قیمت پیشنهادی ارائه نماید.

۱۰- اسناد مناقصه باید بشرح زیر در پاکتهای جداگانه قرارداده شود:

محتویات پاکت "الف": رسید تحویل تضمین شرکت در مناقصه که به تأیید امور مالی سیمان بجنورد رسیده باشد.
محتویات پاکت "ب" شامل:

۱- اسناد مناقصه (شرایط مناقصه و پیش نویس قرارداد) که کلیه صفحات آن به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز رسیده باشد.

۲- رونوشت مصدق اساسنامه، آگهی تاسیس شرکت و آخرین روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضاء مجاز.

۳- دستور العمل ارزیابی مناقصه گران که می بایست توسط پیشنهاد دهنده تکمیل شده و مستندات و سوابق اجرایی و مدارک خواسته شده در دستور العمل مذکور ارائه گردد.

۴- در رابطه با اشخاص حقیقی ارائه کپی کارت ملی الزامی است.

۵- ارائه گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده.

۶- ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاریخ اعتبار در زمینه موضوع مناقصه.

محتویات پاکت "ج": برگ پیشنهاد قیمت که از طرف پیشنهاد دهنده تکمیل شده است و قیمتتهای پیشنهادی می بایست به حروف و رقم در آن قید شده باشد.

۱۰-۱- کلیه پاکتهای فوق الذکر باید مشخص شده بصورت در بسته و روی هر یک از پاکتها نام و نشانی شرکت کننده در مناقصه و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد.



شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

اسناد مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن سنگ آهک به سنگ شکن ها و یا دیوهای سنگ آهک کارخانه

تبصره ۱: در صورت عدم احراز شرایط پیمانکار براساس معیارهای ارزیابی بنا به تشخیص کارفرما، پاکت ج مفتوح نگشته و پیشنهاد دهنده از شرکت در مراحل بعدی مناقصه حذف خواهد شد و پاکت ج عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد میگردد.

۱۱- نشانی محل تحویل و تسلیم اسناد مناقصه و پیشنهادها: کارخانه سیمان بجنورد واقع در کیلومتر ۳۷ جاده بجنورد - مشهد، تلفن تماس: ۰۵۸-۳۲۲۳۱۹۵۰-۳ و دفتر مرکزی به نشانی تهران، تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه اندیشه ۲، پلاک ۶۹، طبقه سوم

۱۱-۱- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را طبق مفاد بند ۱۰ این اسناد مناقصه تهیه و پاکتهای محتوی آنها را مهر و امضاء نموده و قبل از پایان موعد مقرر در آگهی به دبیرخانه شرکت سیمان بجنورد به نشانی ذکر شده تسلیم و رسید دریافت نمایند.

۱۱-۲- پس از سپری شدن مهلت اخذ پاکتها پیشنهاد دیگری پذیرفته نخواهد شد.

۱۲- مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ می باشد.

۱۳- پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد معتبر باشد.

۱۴- بطور کلی کارفرما در رد هر یک از پیشنهادها یا رد کلیه آنها مختار است.

۱۵- هزینه انتشار آگهی در روزنامه های منتخب به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۶- هزینه هایی که پیشنهاد دهندگان در این مناقصه صرف کرده اند به عهده پیشنهاد دهندگان می باشد و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۷- کسور قانونی و عوارض متعلقه و تغییرات احتمالی ناشی از تغییر مقررات و قوانین، به عهده برنده مناقصه است.

۱۸- چنانچه اسناد و مدارک مناقصه ناقص و یا بدون تضمین شرکت در مناقصه باشد پیشنهاد قیمت مردود اعلام خواهد گردید.

۱۹- پیشنهاد قیمت باید بدون قلم خوردگی و یا خدشه و یا بدون اینکه دارای شرطی که تغییر دهنده شرایط و مندرجات اسناد و مدارک مناقصه باشد اعلام گردد در غیر این صورت پیشنهاد قیمت از طرف کمیسیون مناقصه مردود اعلام خواهد گردید.

۲۰- پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد و مدارک مناقصه را بدقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آنها بداند. بهر حال شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله آن تلقی شده که پیشنهاد دهنده تمامی اسناد و مدارک مناقصه را بدقت خوانده و هرگونه اطلاعاتی مربوط به آنها را بدست آورده و نسبت به هیچ جزء از آنها هیچگونه ابهام یا جهلی برای او وجود ندارد.

۲۱- شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصه گر تمام اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه گر باتجربه می تواند بدست آورد، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد.

باسمه تعالی

شرکت سیمان بجنورد (مناقصه گزار) در نظر دارد کلیه عملیات مربوط به استخراج ، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن سنگ آهک کارخانه را به پیمانکار ذی صلاح واگذار نماید ، لذا از پیمانکاران محترم (مناقصه گران) که متقاضی شرکت در این مناقصه می باشند تقاضا می شود فرم های پیوست را با دقت تکمیل نموده و مستندات و سوابق اجرایی و مشخصات دقیق کارکنان کلیدی شرکت را در پاکت ب ، به انضمام رزومه و اسناد تأیید شده و به همراه دیگر پاکات در تاریخ مقرر تحویل دبیرخانه شرکت سیمان بجنورد نموده و رسید دریافت نمایند .

واحد بازرگانی شرکت سیمان بجنورد

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ارزیابی کیفی مناقصه گران

۱. تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت
۲. تصویر کارت ملی مدیرعامل و سایر اعضاء شرکت (اشخاص حقوقی) و تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی
۳. تصویر قراردادهای منعقد و مفاصا حساب بیمه در ۵ سال گذشته
۴. تصویر رضایت نامه، تشویقی، تقدیرنامه از کارهای انجام شده در صورت وجود
۵. تصویر اسناد مالکیت و یا فاکتور خرید ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی و در صورت استیجاری بودن ماشین آلات تصویر قرارداد اجاره آنها
۶. تصویر گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری و رتبه بندی در صورت وجود
۷. به طور کلی تمامی مدارک صالحه مورد نیاز جهت ارزیابی و امتیاز دهی که در متن دستورالعمل قید گردیده است.
۸. تصویر گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاریخ اعتبار در زمینه موضوع مناقصه.

مشخصات پیمانکار

نام شرکت:

نام مدیرعامل:

کد ملی مدیرعامل:

رتبه:

تلفن مستقیم تماس:

تلفن همراه مدیرعامل:

شماره فاکس:

مهر و امضاء پیمانکار (اشخاص مجاز مطابق اساسنامه):

امضاء:	مهر شرکت:
--------	-----------

توضیحات:

فرم شماره ۱- اطلاعات و مشخصات شرکت مناقصه گر

مشخصات حقوقی شرکت		
نام و نشانی پیمانکار :		کد پستی:
تلفن تماس :		دورنگار:
شماره ثبت شرکت		شناسه ملی شرکت
رئیس هیئت مدیره شرکت بموجب آخرین تغییرات	نام و نام خانوادگی	کد ملی
مدیر عامل شرکت بموجب آخرین تغییرات	نام و نام خانوادگی	کد ملی
دارندگان حق امضاء بموجب آخرین تغییرات	نام و نام خانوادگی	کد ملی
	سمت در شرکت	

- در کادر زیر نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز به امضاء اوراق تعهد آور به موجب آخرین تغییرات و مهر شرکت را درج نمائید.

مهر شرکت				نام و نام خانوادگی
				سمت در شرکت
				نمونه امضاء

شاخص های ارزیابی کیفی مناقصه گران

ردیف	عنوان شاخص ارزیابی	وزن شاخص a _i نوع (الف)	امتیاز کسب شده b _i	a _i b _i	توضیحات
۱	تجربه و سوابق اجرایی مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه	٪۱۵			
۲	حسن سابقه در کارهای قبلی	٪۲۰			
۳	توان مالی (قدرت مالی و پشتیبانی)	٪۲۵			
۴	توان تجهیزاتی و ماشین آلات	٪۳۰			
۵	توان فنی و برنامه ریزی	٪۱۰			
	جمع	٪۱۰۰			

$\sum a_i b_i =$ (امتیاز شاخص های ارزیابی)

a_i: وزن شاخص ارزیابی

b_i: امتیاز کسب شده هر شاخص ارزیابی براساس مدارک ارائه شده توسط مناقصه گر

توضیحات:

۱. مناقصه گر اعلام می نماید که اظهارات و اطلاعات مندرج در برگ های استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران از هر لحاظ صحیح می باشد.
۲. مناقصه گر اعلام می دارد که تکمیل و ارائه این فرم ها و مدارک مربوطه هیچگونه تعهدی در خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه گزار (شرکت سیمان بجنورد) ایجاد نخواهد کرد و این شرکت در رد پیشنهادات مختار خواهد بود.
۳. مناقصه گر تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد مدارک ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار بعمل نخواهد آورد.

نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء مناقصه گر:

فرم شماره ۲- تجربه و سوابق اجرایی مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه

ردیف	موضوع قرارداد	مبلغ قرارداد	محل اجرا	کارفرما	تاریخ شروع		تاریخ خاتمه		ماهیت کار	امتیاز هر کار	جمع
					سال	ماه	سال	ماه			
۱											
۲											
۳											
۴											
جمع امتیازات											

توجه :

۱. در صورتیکه ماهیت قرارداد های قبلی کاملا مشابه باشد ضریب ۱ ، در صورتیکه تقریبا مشابه باشد ضریب ۰/۷ و در صورتیکه غیر مشابه باشد ضریب ۰/۴ با آن قرارداد تعلق می گیرد.
 ۲. حداکثر امتیازی که به هر قرارداد تعلق می گیرد بسته به ماهیت آن ۲۵ می باشد که مجموع امتیازات ۱۰۰ خواهد شد .
- تجربه (مرتبط و مشابه) پیمانکار بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد ۴ قرارداد انجام شده در رشته و زمینه موضوع مناقصه در پنج سال گذشته تعیین می شود. به منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز لازم است مناقصه گران لیست سوابق کاری خود در پنج سال گذشته را در این فرم ارائه نمایند.
 - ارائه تصویر قراردادهای منعقد شده به انضمام صورت جلسات تحویل نهائی کار و تسویه حساب آن برای ارزیابی ضروری می باشد ؛ در غیر اینصورت بدون ارسال مستندات امتیازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت .

فرم شماره ۳- فرم اطلاعات کارهای قبلی شرکت مناقصه گر (حداقل ۵ سال گذشته)

ردیف	موضوع قرارداد	مبلغ قرارداد	محل اجرا	کارفرما	نام مسئول نظارت بر قرارداد	تلفن مسئول نظارت	نوع تأییدیه صادر شده	مدت قرارداد	آدرس
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									

فرم شماره ۴- فرم امتیاز دهی حسن سابقه در کارهای قبلی

ردیف	شاخص های ارزیابی	حداکثر امتیاز	امتیاز
۱	ارائه تأییدیه حسن رضایت در کارهای قبلی و تشویق نامه های کارفرمایان قبلی - حداقل تا ۴ قرارداد	۳۰	
۲	کیفیت فنی کارهای انجام یافته و رعایت استانداردها- حداقل تا ۴ قرارداد (طبق فرم شماره ۶ که توسط دستگاه نظارت بررسی و تکمیل می گردد)	۳۰	
۳	رعایت زمانبندی و اتمام طبق برنامه زمانبندی - حداقل تا ۴ قرارداد (طبق فرم شماره ۶ که توسط دستگاه نظارت بررسی و تکمیل می گردد)	۲۰	
۴	حسن رضایت از کفایت کادر فنی توسط ادارات و یا سازمان های طرف قرارداد - حداقل تا ۴ قرارداد(طبق فرم شماره ۶ که توسط نظارت بررسی و تکمیل میگردد)	۲۰	
جمع امتیازات			

فرم ۵ - فرم اخذ تائیدیه حسن انجام کار

اعضاء محترم کمیسیون معاملات

باسلام

احتراماً عطف به اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر، شرکت / آقای جهت
شرکت در مناقصه طی تماس با شرکت آقای
مدیر / رئیس بخش به شماره تلفن در تاریخ
اطلاعات ذیل مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه بدین شرح تائید می گردد.
* موضوع قرارداد مبلغ قرارداد (به عدد) (به حروف)
* مدت قرارداد ماه / سال ، تاریخ شروع تاریخ پایان قرارداد و تسویه حساب
.....

۱. شرکت فوق / نامبرده از نظر کیفیت کار انجام یافته در حد ضعیف متوسط خوب عالی ارزیابی گردیده است.
۲. شرکت فوق / نامبرده از نظر کفایت کادر فنی در در حد ضعیف متوسط خوب عالی ارزیابی گردیده است.
۳. شرکت فوق / نامبرده در زمانبندی انجام موضوع مناقصه در حد ضعیف متوسط خوب عالی ارزیابی گردیده است.

توضیحات:

نام و نام خانوادگی

مدیر / رئیس واحد نظارت

- امتیاز حسن سابقه در کارهای قبلی بر مبنای نتایج استعلام از کارفرمایان قبلی در پنج سال گذشته بر اساس فرم شماره ۳ و ۴ و ۵ مشخص خواهد شد.
- فتوکپی قرارداد های منعقد شده به انضمام تائیدیه های صادره اعم از تقدیرنامه، رضایت نامه و ... مربوطه به هریک از شاخص های مندرج در فرم شماره ۵ می بایست ارائه گردد؛ در غیر اینصورت بدون ارسال مستندات امتیازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت .

فرم شماره ۶: ارزیابی توان مالی مناقصه گر

ردیف	سنوات	(۱) پنجاه برابر مالیات متوسط سالانه (ریال)	(۲) هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده (ریال)	(۳) سه برابر درآمد ناخالص سالیانه (ریال)	(۴) پنج برابر مبلغ داراییهای ثابت (ریال)
۱	سال قبل				
۲	۲ سال قبل				
۳	۳ سال قبل				
۴	۴ سال قبل				
۵	۵ سال قبل				
میانگین مبلغ سطرهای					
(۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) ←					
<ul style="list-style-type: none"> • بالاترین مبلغ میانگین حاصل از ستونهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) : ریال • تأییدیه اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ مناقصه مورد تأیید می باشد و حداکثر امتیاز (۱۰۰ امتیاز) را اخذ می نماید . (با ارائه مستندات بانکی تأیید شده) 					

توضیحات

۱. حداکثر امتیاز (امتیاز ۱۰۰) در صورتی احراز می شود که مبلغ برآوردی مناقصه معادل یا کمتر از میانگین مبالغ ستون ۱ یا ستون ۲ یا ستون ۳ یا ستون ۴ باشد . در غیر این صورت امتیاز طبق فرمول { امتیاز = ۱۰۰ * (مبلغ برآوردی / حداکثر مبلغ محاسبه شده) } ، کاهش می یابد .
۲. مناقصه گر مختار است کل ستونها و یا هر کدام از آنها را جهت ارزیابی و امتیاز دهی تکمیل نماید .
۳. اطلاعات مورد نیاز صرفا می بایست مربوط به قراردادهای انجام شده در ۵ سال گذشته باشد و قرارداد های مربوط به سالهای قبل از آن ملاک امتیازدهی نخواهد بود .
۴. در خصوص ستون (۱) و دیگر ستونهای جدول فوق ارائه مدارک و اسناد مرتبط ضروری بوده و بدون ارسال مستندات امتیازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت .
۵. در خصوص ستون (۲) می بایست مفاصا حساب اخذ شده از سازمان تامین اجتماعی در ۵ سال گذشته ارائه شود .
۶. در خصوص ستون (۳) می بایست صورت وضعیت های قطعی و یا موقت قرارداد های منعقد در ۵ سال گذشته ارائه شود .
۷. در خصوص ستون (۴) ارائه صورت اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا کپی دفاتر قانونی در ۵ سال گذشته الزامی است.

نام مناقصه گر ، مهر و امضاء : شرکت

فرم شماره ۷- امتیازدهی به تجهیزات و ماشین آلات مناقصه گر

ردیف	مشخصات تجهیزات	تعداد مورد نیاز	تعداد تجهیزات موجود پیمانکار	نوع مالکیت	امتیاز = ۱۰۰ * تعداد مورد نیاز / تعداد موجود
۱	بیل مکانیکی معادل PC400 کوماتسو ، آماده به کار مدل ۲۰۰۵ به بالا همراه یک دستگاه بریکر	دو دستگاه			
۲	لودر معادل ۴۲۰ کوماتسو ، آماده به کار مدل ۲۰۰۵ به بالا	یک دستگاه			
۳	دریل واگن آماده بکار معادل اینگر سولرند ۴۰۱	یک دستگاه			
۴	کمپرسی ده چرخ مدل ۲۰۰۵ به بالا	هفت دستگاه			
۵	تراکتور یا ماشین آبپاش	یک دستگاه			
۶	راسول پنوماتیکی	یک دستگاه			
جمع امتیاز کسب شده					
میانگین امتیازات					

تبصره : با عنایت به اینکه در مناقصات با موضوعات مختلف ، نوع و تعداد ماشین آلات مورد نیاز آنها نیز متفاوت است لذا جدول فوق بسته به موضوع مناقصه و نیز تعداد ماشین آلات مورد نیاز قابل تغییر می باشد .

- ارائه تصویر اسناد مالکیت و یا فاکتور خرید ماشین آلات و تجهیزات کارگاهی الزامی می باشد و بدون ارسال مستندات ، امتیازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت .
- حداقل تعداد ، نوع و سایر مشخصات ماشین آلات توسط مناقصه گذار تعیین می گردد . لذا در صورتیکه ماشین آلات مناسب برای کار مورد نظر ارائه شود حداکثر امتیاز به هریک از آنها تعلق می گیرد و در غیر اینصورت امتیاز متناسب با هریک کاهش می باید .



فرم شماره ۸ - امتیاز دهی توان فنی و برنامه ریزی

الف) کفایت کادر فنی و کلیدی

امتیاز	مناسب برای کار مورد نظر		سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه	سابقه کار	جایگاه سازمانی	مدرک تحصیلی	نام و نام خانوادگی	ردیف
	بله	خیر						
								۱
								۲
								۳
								۴
								۵
میانگین امتیازات								

- حداقل تعداد، تخصص و سایر مشخصات کارکنان کلیدی توسط مناقصه گذار تعیین می گردد. لذا در صورتیکه کارکنان کلیدی مناسب برای کار مورد نظر معرفی شوند حداکثر امتیاز به هریک از آنها تعلق می گیرد و در غیر اینصورت امتیاز متناسب با هریک کاهش می باید و نهایتاً میانگین امتیازات به عنوان امتیاز نهائی کادر فنی و کلیدی مناقصه گر منظور می گردد. لازم به ذکر است بدون ارسال مستندات، امتیازی به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت.

ب) برنامه ریزی

امتیاز	اتمام قرارداد	تاریخ شروع	مدت قرارداد	شرکت طرف قرارداد	موضوع قرارداد	ردیف
						۱
						۲
						۳
						۴
میانگین امتیازات						

- در صورتیکه طبق مستندات ارائه شده توسط مناقصه گر، حداقل در چهار قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه، پروژه بدون تاخیر (تاخیر غیر مجاز) انجام شده باشد امتیاز ۱۰۰ به آن تعلق می گیرد و در غیر اینصورت به تناسب از امتیاز مزبور کاسته خواهد شد.
- امتیاز مربوط به شاخص توان فنی و برنامه ریزی حاصل میانگین امتیازات کسب شده از کفایت کادر فنی و کلیدی و برنامه ریزی می باشد.



شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

« برگ پیشنهاد قیمت »

۱- پس از بررسی و مطالعه دقیق قرارداد و شرایط مناقصه و سایر اسناد و مدارک منضم به اسناد مناقصه و اصلاحیه‌ها و قبول مفاد و شرایط مندرج در اسناد فوق و پس از بازدید و آشنایی کامل از محل کار، این شرکت/ اینجانب حاضر گردید انجام کلیه عملیات مربوط به استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن و ... را طبق شرایط و مشخصات مندرج در آنها به بهترین وجه به‌طوری‌که از هر حیث مورد رضایت و موافقت شرکت سیمان بجنورد واقع گردد، در ازای مبلغ کل (به حروف)
ریال به شرح جدول پیوست انجام دهد :

۲- این شرکت/ اینجانب متعهد می‌گردد نسبت به تهیه و تسلیم تضمین اجرای تعهدات قرارداد و امضاء قرارداد طبق نمونه پیوست که به روئیت و امضای این شرکت/ اینجانب رسیده است اقدام نماید.

۳- این شرکت/ اینجانب متعهد می‌شود در صورتی که پیشنهاد قیمت اعلام شده این شرکت/ اینجانب مورد قبول واقع شود پس از ابلاغ کتبی کارفرما به عنوان برنده مناقصه، ظرف مدت اعلام شده عملیات اجرائی را شروع نماید و مادامی که قرارداد فیما بین به امضاء نرسیده است این پیشنهاد به عنوان یک تعهد لازم الاجرا برای این شرکت/ اینجانب تلقی می‌گردد.

۴- این شرکت/ اینجانب تعهد می‌نماید به منظور تضمین انجام تعهدات ظرف هفت روز از تاریخ اعلام قبولی پیشنهاد از سوی شرکت سیمان بجنورد، یک فقره تضمین مورد قبول کارفرما را (مطابق نمونه قرارداد ارسالی) معادل ۵٪ مبلغ اولیه قرارداد، به شرکت سیمان بجنورد تسلیم نماید، عدم تسلیم تضمین انجام تعهدات در زمان مذکور به منزله آن است که این شرکت از امضاء و مبادله قرارداد خودداری نموده است که در این صورت کارفرما حق دارد وجه الضمان شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید.

۵- پیشنهاد حاضر از این تاریخ به مدت سه ماه معتبر می‌باشد و شرکت سیمان بجنورد می‌تواند در مدت مذکور هر لحظه قبولی خود را کتباً نسبت به آن اعلام نماید.

نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت دارنده امضای مجاز و تعهد آور و مهر شرکت :

اقامتگاه قانونی پیشنهاد دهنده :

تلفن :

تاریخ :



شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

جدول ریز قیمتها

ردیف	شرح عملیات	مقدار	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	باطله برداری ، آماده سازی اولیه ، آماده سازی برای حفاری ، حفاری ، آتش باری ، استخراج و دیپوی سنگ آهک در معدن	۶۰۰,۰۰۰ تن		
۲	بارگیری سنگ آهک	۶۰۰,۰۰۰ تن		
۳	حمل سنگ آهک از معدن آهک و تحویل در قیف سنگ شکن ها و یا تحویل در محل دیپوی سنگ آهک جوار سنگ شکن های کارخانه	۴۸۰,۰۰۰ تن		
۴	حمل سنگ آهک از افق ۱۲۹۰ متری (ارتفاع سینه کار معدن آهک و تحویل در قیف سنگ شکن ها و یا تحویل در محل دیپوی سنگ آهک جوار سنگ شکن ها کارخانه	۱۲۰,۰۰۰ تن		
۵	بارگیری و حمل سنگ آهک ، مارن و ... از دیپوی جوار سنگ شکن	۱۰۰,۰۰۰ تن		
۶	سرویس دهی یک دستگاه گریدر معادل CG14	۳۰۰ ساعت		
۷	سرویس دهی یک دستگاه بیل مکانیکی معادل کوماتسو ۲۲۰ جهت عملیات مورد نیاز کارفرما با بکت و یا پیکور	۸۰۰ ساعت		
۸	آماده سازی اولیه و تولیدی و حفاری با راسول پنوماتیکی و آتش باری جهت احداث جاده دسترسی و سینه کار معدن آهک (کلیه فعالیت ها در این خصوص و هزینه های آن و هزینه های مربوط به خدمات ناریه از درخواست صدور توصیه نامه تا انجام آتش باری و هزینه مواد ناریه مصرفی بر عهده پیمانکار است)	۲,۰۰۰ متر		
۹	حفاری چال توسط دریل واگن با قطر ۳ اینچ جهت جاده دسترسی و و انجام کلیه خدمات ناریه به جز هزینه مواد ناریه که مطابق فاکتور کارخانه سازنده توسط کارفرما پرداخت می شود.	۱۵۰۰ متر		
۱۰	استخراج (توسط بلدوزر کوماتسو ۱۵۵ و یا دستگاه معادل آن) ، بارگیری و حمل باطله های روی سنگ آهک (شامل آلوویوم و مارل و ...) و تحویل در قیف سنگ شکن و یا تحویل در دیپوهای جوار سنگ شکن ها	۲۰۰,۰۰۰ تن		
				جمع کل (ریال)

نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت دارنده امضای مجاز و تعهد آور و مهر شرکت :

اقامتگاه قانونی پیشنهاد دهنده :

تلفن :

تاریخ :

قرارداد

این قرارداد بین شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۶۲۰۴ نزد اداره ثبت شرکتهای تهران دارای شماره اقتصادی ۴۱۱۱۵۷۳۵۷۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۰۹ به نمایندگی آقای سید حسن معصومی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) به شماره ملی ۰۶۸۱۷۴۶۷۷۷، یکی از اعضای هیئت مدیره به نشانی تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان سلیمان خاطر، نبش کوچه گروس، پلاک ۱۱۵، کدپستی ۱۵۷۸۷۱۳۵۱۳، تلفن ۸۸۸۲۹۵۶۳ که از این پس در این قرارداد به اختصار کارفرما نامیده می شود از یک طرف و به شماره ثبت دارای شماره اقتصادی و شناسه ملی به نمایندگی به شماره ملی به نشانی : کدپستی تلفن : که از این پس در این قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد میگردد و طرفین متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

ماده یک - موضوع قرارداد :

۱-۱- موضوع قرارداد عبارت است از :

۱-۱-۱- انجام کلیه عملیات مربوط به باطله برداری، آماده سازی اولیه، آماده سازی برای حفاری، حفاری، آتشباری، استخراج و دپو در معدن، بارگیری و حمل حدود ۶۰۰,۰۰۰ تن سنگ آهک (و در صورت نیاز مارن) از معدن سنگ آهک کارخانه سیمان بجنورد و تحویل در قیف سنگ شکن ها و یا محل دپو های سنگ آهک جوار سنگ شکن های کارخانه.

۱-۱-۲- بارگیری و حمل حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن سنگ آهک، مارن و ... از دپوی جوار کارخانه به سنگ شکن ها

۱-۱-۳- سرویس دهی یک دستگاه گریدر معادل CG14، حدود ۳۰۰ ساعت.

۱-۱-۴- سرویس دهی یک دستگاه بیل مکانیکی معادل کوماتسو ۲۲۰ جهت عملیات مورد نیاز کارفرما با باکت و یا پیکور، حدود ۸۰۰ ساعت.

۱-۱-۵- آماده سازی اولیه و تولیدی و حفاری (حدود ۲,۰۰۰ متر) با راسول پنوماتیکی و آتش باری جهت احداث جاده دسترسی و بازگشایی سینه کار معدن آهک (کلیه فعالیت ها در این خصوص و هزینه های آن و هزینه های مربوط به خدمات ناریه از درخواست صدور توصیه نامه تا انجام آتش باری و هزینه مواد ناریه مصرفی بر عهده پیمانکار است)

۱-۱-۶- حفاری حدود ۱,۵۰۰ متر چال توسط دریل واگن با قطر ۳ اینچ در معدن کارخانه سیمان بجنورد و انجام خدمات ناریه و هزینه های آن شامل کلیه مراحل از درخواست صدور توصیه نامه، خرید، اسکورت، حمل، خدمات کارگری، نیروی انتظامی و... تا پایان پروسه آتشکاری. (صرفاً هزینه مواد ناریه مصرفی در معدن آلویوم مطابق فاکتور کارخانه سازنده بر عهده کارفرما می باشد)

۱-۱-۷- استخراج (توسط بلدوزر کوماتسو ۱۵۵ و یا دستگاه معادل آن)، بارگیری و حمل باطله های روی سنگ آهک (شامل آلویوم و مارل و ...) به میزان حدود ۲۰۰,۰۰۰ تن و تحویل در قیف سنگ شکن و یا دپوهای جوار سنگ شکن ها.

تبصره ۱: مقادیر اعلامی فوق مربوط به سال اول قرارداد می باشد و در صورت تمدید قرارداد مقادیر سال دوم پس از پایان یکساله قرارداد اعلام می گردد.

۱-۲- پیمانکار از محل انجام کار در جبهه کارهای معادن آهک، آلویوم و کارخانه، محل دپوی سنگ آهک، آلویوم و مارل و رمپ ها و مسیر جاده های ارتباطی به طور دقیق بازدید فنی نموده و با آگاهی کامل از شرایط کار و نکات مندرج در قرارداد اقدام به امضای این قرارداد می نماید.

ماده دو- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ اعلام کتبی کارفرما به مدت یک سال شمسی می باشد که در صورت رضایت کارفرما از عملکرد پیمانکار قرارداد برای یکسال دیگر تمدید می گردد.

ماده سه - مبلغ قرارداد:

۱-۳- مبلغ اولیه قرارداد برابر قیمت مندرج در برگ پیشنهاد قیمت می باشد، که بر اساس قیمت‌های مورد توافق به شرح جدول ذیل محاسبه شده است .

ردیف	شرح عملیات	مقدار	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (ریال)
۱	باطله برداری ، آماده سازی اولیه ، آماده سازی برای حفاری ، حفاری ، آتش باری ، استخراج و دپوی سنگ آهک در معدن	۶۰۰,۰۰۰ تن		
۲	بارگیری سنگ آهک	۶۰۰,۰۰۰ تن		
۳	حمل سنگ آهک از معدن آهک و تحویل در قیف سنگ شکن ها و یا تحویل در محل دپوی سنگ آهک جوار سنگ شکن های کارخانه	۴۸۰,۰۰۰ تن		
۴	حمل سنگ آهک از افق ۱۲۹۰ متری (ارتفاع سینه کار معدن آهک و تحویل در قیف سنگ شکن ها و یا تحویل در محل دپوی سنگ آهک جوار سنگ شکن ها کارخانه	۱۲۰,۰۰۰ تن		
۵	بارگیری و حمل سنگ آهک ، مارن و ... از دپوی جوار سنگ شکن	۱۰۰,۰۰۰ تن		
۶	سرویس دهی یک دستگاه گریدر معادل CG14	۳۰۰ ساعت		
۷	سرویس دهی یک دستگاه بیل مکانیکی معادل کوماتسو ۲۲۰ جهت عملیات مورد نیاز کارفرما با باکت و یا پیکور	۸۰۰ ساعت		
۸	آماده سازی اولیه و تولیدی و حفاری با راسول پنوماتیکی و آتش باری جهت احداث جاده دسترسی و سینه کار معدن آهک(کلیه فعالیت ها در این خصوص و هزینه های آن و هزینه های مربوط به خدمات ناریه از درخواست صدور توصیه نامه تا انجام آتش باری و هزینه مواد ناریه مصرفی بر عهده پیمانکار است)	۲,۰۰۰ متر		
۹	حفاری چال توسط دریل واگن با قطر ۳ اینچ جهت جاده دسترسی و و انجام کلیه خدمات ناریه به جز هزینه مواد ناریه که مطابق فاکتور کارخانه سازنده توسط کارفرما پرداخت می شود.	۱۵۰۰ متر		
۱۰	استخراج (توسط بلدوزر کوماتسو ۱۵۵ و یا دستگاه معادل آن) ، بارگیری و حمل باطله های روی سنگ آهک (شامل آلوویوم و مارل و ...) و تحویل در قیف سنگ شکن و یا تحویل در دپوهای جوار سنگ شکن ها	۲۰۰,۰۰۰ تن		

۲-۳- مبلغ قطعی قرارداد پس از اجرای کامل موضوع قرارداد و براساس مبلغ ناخالص صورت وضعیت قطعی پیمانکار که به تائید دستگاه نظارت کارفرما رسیده باشد مشخص خواهد گردید .

۳-۳- در صورت نیاز و با موافقت کارفرما به استفاده ساعتی از دستگاه های ذکر شده و در مدل های متفاوت با قرارداد ، پیمانکار موظف به همکاری می باشد و هزینه ساعتی دستگاه جدید از حاصلضرب ضریب ذیل در قیمت ساعتی دستگاه در قرارداد جاری محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

(قدرت موتور دستگاه در قرارداد به اسب بخار/ قدرت موتور دستگاه جدید به اسب بخار) = ضریب

تبصره ۱: قیمت های قرارداد برای سال دوم ، با توافق طرفین و حداکثر تا سقف نرخ تورم و شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی تعدیل می یابد .

تبصره ۲: چنانچه حسب مصوبات دولتی در بهای سوخت و حامل های انرژی افزایش قیمت صورت گیرد، باتوجه به نسبت اثر گذاری و توافق طرفین محاسبه و به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره ۳: در صورت افزایش بهای مواد ناریه ، مابه التفاوت آن نسبت به مبلغ مواد ناریه در اولین مرحله آتش باری مطابق فاکتور کارخانجات سازنده مواد ناریه کشور، محاسبه و به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره ۴: کارفرما می تواند مقدار و زمان قرارداد را به صورت منفرد و یا توأمان تا میزان ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) کاهش یا افزایش دهد و پیمانکار ملزم به انجام کار بر اساس ریز قیمتهای توافق شده می باشد . بدیهی است با افزایش و یا کاهش مقدار قرارداد ، مبلغ قرارداد نیز متناسباً تغییر خواهد یافت .

تبصره ۵: چنانچه پیمانکار مدارکی دال بر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ارائه نماید ، مطابق قانون مذکور، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد . بدیهی است در این صورت پیمانکار ملزم به ارائه صورت وضعیت نهایی مطابق فرمهای تعیین شده در سیستم مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود .

ماده چهارم - نحوه پرداخت :

۱-۴- پیمانکار می بایست در پایان هر ماه صورت وضعیت مربوط به موضوع قرارداد را براساس بهای مندرج در این قرارداد تهیه و به کارفرما ارائه نماید . کارفرما پس از بررسی صورت وضعیت و تائید دستگاه نظارت خود و کسر کسور متعلقه ، مبلغ خالص قابل پرداخت را به پیمانکار پرداخت خواهد نمود .

۲-۴- پرداخت آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به ارائه مفصاحساب بیمه از سوی پیمانکار و تائید دستگاه نظارت خواهد بود.

ماده پنجم - کسور قانونی :

۱-۵- از کل مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار که به تائید کارفرما رسیده باشد ، طبق مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ، ۵ درصد بابت سپرده حق بیمه کسر و نزد کارفرما باقی خواهد ماند. سپرده مذکور در پایان قرارداد و پس از ارائه مفصاحساب بیمه از سوی پیمانکار به وی مسترد می گردد .

۲-۵- سایر کسور قانونی که تا زمان پایان این قرارداد براساس بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های تابعه ابلاغ گردد از مبلغ صورت وضعیت ها کسر خواهد شد .

ماده ششم - تضمین حسن انجام کار :

از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار که به تایید کارفرما رسیده باشد ، ۱۰٪ (ده درصد) بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و به صورت سپرده نزد کارفرما نگهداری خواهد شد . کارفرما محق خواهد بود در طول اجرای عملیات موضوع قرارداد هر زمان که از پیمانکار قصوری سرزند نسبت به تامین خسارتهای احتمالی وارده از محل سپرده مکسوره این ماده به نفع خود استفاده نماید . از پایان ماه چهارم به بعد با درخواست پیمانکار و تائید دستگاه نظارت ، ماهیانه به میزان یک ماه از سپرده فوق الذکر مسترد خواهد شد ؛ به گونه ای که همواره تا پایان قرارداد ، معادل سه ماه از سپرده حسن انجام کار پیمانکار نزد کارفرما باقی بماند . ضمناً پرداخت سپرده حسن انجام کار نهایی پیمانکار منوط به تائید دستگاه نظارت و ارائه مفصاحساب بیمه از سوی پیمانکار می باشد .

ماده هفتم - تضمین اجرای تعهدات :

پیمانکار متعهد می گردد در شروع قرارداد یک فقره ضمانتنامه بانکی معادل ۵٪ (پنج درصد) مبلغ اولیه قرارداد و به نفع شرکت سیمان بجنورد تسلیم کارفرما نماید . در صورتیکه بنا به تشخیص کارفرما ، پیمانکار قادر و یا مایل به انجام موضوع قرارداد نباشد و یا به تعهدات خود مطابق مفاد قرارداد عمل ننماید تضمین مذکور به نفع کارفرما وصول و ضبط خواهد شد در غیر اینصورت تضمین مذکور پس از پایان کار ، تائید دستگاه نظارت و ارائه مفصاحساب بیمه مسترد می گردد .

ماده هشتم - ناظر قرارداد :

به منظور نظارت، کنترل و هماهنگی، کارفرما واحد معدن خود را بعنوان ناظر برانجام صحیح موضوع قرارداد به پیمانکار معرفی می نماید. مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد بر اساس مشخصات فنی و دستورات کتبی ناظر به عهده پیمانکار است و در هر حال نظارتی که در اجرای کارها بعمل می آید به هیچ وجه از میزان مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد.

ماده نه - تعهدات پیمانکار:

۱-۹- ساعت کار روزانه پیمانکار از ساعت ۷/۳۰ تا ۱۷/۳۰ می باشد و افزایش ساعت کارکرد تا ساعت ۱۸/۳۰ با نظر دستگاه نظارت امکان پذیر می باشد.

۲-۹- پیمانکار می بایست مقدار ۶۰۰,۰۰۰ تن سنگ آهک (حدود ۱۰٪ از این مقدار مارن می باشد) را در مدت یکسال استخراج، بارگیری، حمل و تحویل کارخانه سیمان بجنورد نماید. (در ماه های کاری حدود ۵۰,۰۰۰ تن و روزانه حداقل ۲۰۰۰ تن را در ۹ ساعت کار در قیف سنگ شکن ها تخلیه نماید)

۱-۲-۹- حدود ۲۰٪ از سنگ آهک موضوع قرارداد، از افق ۱۲۹۰ متری معدن سنگ آهک توسط پیمانکار آماده سازی، حفاری، آتش باری، دیو، بارگیری و به سنگ شکن ها حمل خواهد شد که هزینه های انجام این بند از قرارداد نیز بر اساس قیمت های مندرج در ماده ۳ قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

۲-۲-۹- با توجه به اینکه سنگ آهک استخراجی با دو سطح کیفی در دو منطقه دیو می گردد، پیمانکار موظف است، مطابق با شرایط کیفی تعیین شده سنگ آهک استخراجی را در دیو های تعیین شده، دیو نماید و در صورت مشاهده تخلف برنامه ای، پیمانکار موظف به جابجایی آهک نامنطبق به محل تعیین شده بوده و هزینه ای بابت جابجایی سنگ آهک مذکور به پیمانکار پرداخت نمی شود.

۳-۲-۹- در صورت نیاز کارفرما به استخراج سنگ های مارن سخت که امکان کار توسط بلدوزر در آنها نمی باشد، با اعلام دستگاه نظارت، پیمانکار موظف به حفاری، آتشکاری، استخراج، بارگیری و حمل سنگ مارن موجود در مجاورت معدن آهک می باشد و هزینه انجام این بند مطابق قیمت های مندرج در ماده ۳ قرارداد و مشابه سنگ آهک پرداخت می گردد. در صورتی که طبق اعلام دستگاه نظارت استخراج سنگ مارن به دلیل سختی، توسط پیکور بیل مکانیکی انجام شود، هزینه استخراج مذکور مشابه هزینه استخراج توسط آتشکاری می باشد.

۳-۹- پیمانکار مکلف است با استفاده از بیل مکانیکی معادل ۲۲۰ کوماتسو، مقدار حدود ۸۰۰ ساعت کارکرد ساعتی مورد نیاز کارفرما را با استفاده از باکت و در صورت نیاز پیکور که در محل سایت معدن آهک، معدن آلومینوم و سایت کارخانه سیمان بجنورد می باشد، با اعلام کارفرما و مطابق قیمت ماده سه قرارداد انجام دهد. جابجایی بیل مکانیکی موضوع این بند و کل قرارداد با هر وسیله ای و هزینه های آن در محل معدن آهک و آلومینوم در صورت نیاز کارفرما، به عهده پیمانکار و در صورت نیاز به انجام کار در داخل سایت کارخانه موضوع همین بند، هزینه تریلی کفی و انجام هماهنگی ها در این خصوص به عهده کارفرما می باشد.

۴-۹- پیمانکار موظف است مقدار حدود ۲۰۰۰ متر حفاری مورد نیاز به جهت احداث جاده دسترسی و بازگشایی سینه کار معدن آهک را توسط دستگاه حفاری راسول پنوماتیکی با قطر حداقل ۹۰ میلیمتر و عمق هر چال از ۳ تا ۱۵ متر و طبق برنامه ابلاغی دستگاه نظارت به انجام رسانده و طبق نظر دستگاه نظارت آتش باری نماید.

۱-۴-۹- انجام کلیه امور مربوط به انجام عملیات آتش باری از درخواست توصیه نامه، خرید، اسکورت و حمل مواد ناریه، شارژ چال ها و انجام فعالیت های کارگری، انتظامی، فنی و خدماتی و هزینه های آنها در خصوص حفاری با راسول به عهده پیمانکار بوده و مطابق ردیف هشت جدول ماده سه قرارداد در صورت وضعیت ها اعمال خواهد شد.

۲-۴-۹- پیمانکار از محل مورد نظر جهت حفاری با راسول و نقاط صعب العبور در مسیر جاده دسترسی بازدید فنی نموده و آگاهی کامل از شرایط کار در این قسمت پیدا کرده است.

۳-۴-۹- کلیه آماده سازی های مورد نیاز و سایر امور جهت استقرار دستگاه راسول پنوماتیکی در محل های حفاری صعب العبور جهت احداث جاده دسترسی به عهده و با هزینه پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است تمامی امور تعریف شده را با لحاظ شرایط ایمنی انجام دهد.

۹-۵- پیمانکار موظف است کلیه امور مربوط به تولید سنگ آهک در معدن آهک را به نحوی صورت دهد که بتواند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قرارداد نسبت به حمل سنگ آهک مطابق مفاد قرارداد از معدن اقدام نماید. در صورت تعویق در تولید و تحویل سنگ آهک از معدن به سنگ شکن ها در ابتدای قرارداد و در صورت عدم وجود سنگ آهک مناسب در داخل جبهه کارهای معدن که به علت قصور پیمانکار در هر مقطع زمانی در اواسط قرارداد بوجود آمده باشد پیمانکار مکلف است که از محل دپو جوار کارخانه، سنگ آهک مورد نیاز را داخل سنگ شکن ها تخلیه نماید و از این بابت کارفرما وجهی به پیمانکار پرداخت نخواهد کرد.

۹-۵-۱- پیمانکار می بایست در ابتدای قرارداد و قبل از انجام آتش باری مرحله اول، بارگیری و حمل سنگ آهک را از دپوی جوار کارخانه به سنگ شکن های خطوط تولید انجام دهد. در اینصورت هزینه انجام خدمات مطابق ماده ۳ قرارداد محاسبه و پرداخت می گردد.

۹-۵-۲- تناژ کارکرد ماهانه ذکر شده در بند ۲-۹ و توقفات مربوط به تعمیرات اساسی خطوط تولید به طور متوسط و تقریبی بوده و با توجه به کارکرد و یا توقف هر کدام از خطوط تولید ۱ یا ۲ امکان افزایش و یا کاهش کارکرد وجود خواهد داشت. به هر صورت کارفرما ۳ هفته قبل از هرگونه تغییر در برنامه اعلام شده در قرارداد مراتب را به اطلاع پیمانکار می رساند و پیمانکار مکلف است اقدامات لازم در خصوص تجهیز کارگاه و اجرای برنامه های اعلام شده از طرف کارفرما را صورت دهد.

۹-۶- فاصله سینه کارهای معدن آهک تا درب شمال کارخانه به طور متوسط ۴ کیلومتر و فاصله سینه کار مربوط به افق ۱۲۹۰ متری حدود ۴۷۰۰ متر و فاصله دپوهای سنگ آهک تا سنگ شکن ها ۸۰۰ متر می باشد.

۹-۷- تحویل سنگ آهک توسط پیمانکار در محل قیف سنگ شکن ها و در صورت عدم نیاز، محل دپوی سنگ آهک کارخانه می باشد و محل تخلیه آن بر روی دپو، ضمن لزوم رعایت شرایط ایمنی، مطابق نظر دستگاه نظارت صورت می گیرد و تسطیح این دپو به هنگام نیاز به عهده و با هزینه پیمانکار است.

۹-۸- باطله برداری شامل کنار زدن یا در صورت لزوم برداشت خاک های روی سنگ آهک می باشد که توسط پیمانکار و بنا به نظر کارفرما انجام می گردد و به هنگام بازدید، پیمانکار از مقدار و چگونگی آن مطلع شده است.

۹-۸-۱- پیمانکار می بایست با اعلام دستگاه نظارت استخراج (توسط بلدوزر کوماتسو ۱۵۵ و یا بیل مکانیکی کوماتسو PC400)، بارگیری و حمل آلوویوم و یا مارن موجود در ضلع جنوب معدن آهک (فاصله حدودی با سنگ شکن ها ۴ کیلومتر) و تحویل آن به سنگ شکن و یا دپوی آلوویوم جوار کارخانه را به میزان حدود ۲۰۰۰۰۰ تن را با نظر دستگاه نظارت انجام دهد.

۹-۸-۱-۱- پیمانکار مکلف است با موافقت کارفرما باطله های موجود روی سنگ آهک را برداشت و در محلی خارج از معدن آهک که با توجه به نظر دستگاه نظارت می باشد تخلیه و دپو سازی نماید. به هر صورت در خصوص باطله برداری انجام شده که باعث تخلیه بار در فضای معدن بوده و بار به کارخانه حمل نشود هیچ گونه پرداختی صورت نمی گیرد. (تخلیه بار در کارخانه بایستی با توجه به بند ۱-۸-۹ با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد)

۹-۸-۱-۲- پیمانکار مکلف است برای شروع به کار حفاری در هر مرحله ابتدا باطله برداری مورد نیاز را انجام داده و کارفرما پس از بررسی باطله برداری طی صورتجلسه ای محل را جهت شروع عملیات حفاری تحویل پیمانکار می نماید. در صورت عدم هماهنگی های لازم در این خصوص توسط پیمانکار، کارفرما اجازه آتش باری در مناطق مذکور را نخواهد داد و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

۹-۹- آماده سازی عبارتست از بازگشایی سینه کارهای استخراجی در معدن آهک شامل حفاری و انفجارهای مورد نیاز، برداشت و دپو بار توسط بیل مکانیکی و آماده نمودن سینه کار جهت حفاری های تولیدی می باشد.

۹-۱۰- استخراج سنگ آهک بوسیله عملیات حفاری و آتشیاری صورت می گیرد و حداکثر ابعاد سنگ آهک مورد قبول ۵۰ سانتیمتر می باشد و کلیه سرویس های حامل قطعات با ابعاد بزرگتر از اندازه مذکور باید توسط پیمانکار به معدن آهک عودت و برگ توزین آنها ابطال می گردد.

۹-۱۰-۱- عمق چال های حفاری جهت استخراج سنگ آهک از ۳ تا ۱۲ متر متغیر می باشد و پیمانکار بایستی حفاری های مورد نیاز را بر اساس برنامه دستگاه نظارت به نحوی صورت دهد که سطح پله های استخراجی نسبتاً هموار باشد.

۹-۱۱- پیمانکار می بایست مقدار حدود ۱،۵۰۰ متر حفاری مورد نیاز کارفرما با قطر ۳ اینچ در معادن کارخانه را به منظور اصلاح جاده دسترسی و ... را صورت داده و کلیه اقدامات مربوط به انجام آتشیاری از درخواست صدور توصیه نامه مورد نیاز، خرید، اسکورت، حمل

مواد ناریه، شارژ چال ها و ... را انجام و آتشکاری را صورت دهد، هزینه کلیه مراحل (به جز هزینه مواد ناریه) از حفاری تا پایان آتشکاری مطابق جدول ماده ۳ قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

۹-۱۱-۱- هزینه مواد ناریه مورد استفاده در معدن آلوویوم شامل آنفو، امولایت، بوستر، دینامیت، چاشنی الکتریکی تاخیری، نائل و یا سایر مواد ناریه ای که با هماهنگی و موافقت کارفرما خریداری شده باشد مطابق ریز قیمت ذکر شده در فاکتور ارائه شده از طرف کارخانه صنایع شیمیایی پارچین (و یا شرکت سازنده مواد ناریه دیگر) و بر اساس میزان مواد ناریه مصرف شده در معدن آلوویوم و نظر دستگاه نظارت عیناً توسط کارفرما محاسبه و در صورت وضعیت های پیمانکار لحاظ می گردد.

۹-۱۲- شکستن کلیه قله های موجود در معدن (سنگهای آهک با سایز بزرگتر از ۵۰ سانتیمتر) و نیز قله هایی که در حین انجام موضوع قرارداد تولید می گردد در بازه های زمانی حداکثر سه ماهه، همچنین لق گیری کلیه دیواره ها، ترانشه ها و پله ها تا زمان پایان قرارداد تماماً بر عهده پیمانکار است و عودت ۱۰٪ حسن انجام کارها در مقاطع ماهیانه و پایانی پیمانکار منوط به اجرای این بند و سایر بندهای قرارداد می باشد.

۹-۱۳- کلیه امور مربوط به انجام آتش باری در معدن آهک شامل اخذ توصیه نامه مواد ناریه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی و انجام کلیه عملیات قانونی و مسئولیت آن شامل: انتخاب پیمانکار آتشباری ذیصلاح (که مورد تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی باشد)، اخذ پروانه حمل مواد ناریه، خرید، اسکورت و حمل آن به محل معدن و هماهنگی با نیروی انتظامی و انجام عملیات آتشباری بر عهده پیمانکار است.

۹-۱۴- حضور و نظارت نماینده کارفرما در هر مرحله آتشباری در محل معدن الزامیست که پیمانکار مکلف است تاریخ و زمان هر مرحله آتشباری را یک هفته قبل کتباً به کارفرما اعلام نماید در غیر اینصورت کارفرما می تواند ۱۰٪ حسن انجام کار همان ماه پیمانکار را ضبط نماید.

۹-۱۵- کلیه مسئولیت های ناشی از عملیات آماده سازی، حفاری، آتشباری، استخراج، بارگیری در معدن و در دیو های جوار کارخانه و حمل سنگ آهک در طول مسیر تا کارخانه، بر عهده پیمانکار است.

۹-۱۶- با توجه به مجاورت جاده معدن با جاده روستای کاره و تردد برخی روستاییان از جاده معدن، پیمانکار موظف است کلیه رانندگان دستگاه های خود را مکلف به رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی شامل سرعت مجاز و مطمئن، تناژ استاندارد و ... نماید.

۹-۱۷- برای جلوگیری از حوادث ناشی از ریزش بار در جاده آسفالته معدن، ریزش بار از کمپرسی ها ناشی از اضافه بار و نقوص اتاق کمپرسی به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد، به هر شکل دستگاه نظارت به جهت جبران خسارت، ضمن ابطال ۳ قبض از قبوض باسکول شده مربوط به کمپرسی مورد نظر، می تواند دستگاه مورد نظر را در آن روز متوقف نماید.

۹-۱۸- پیمانکار مکلف است کتباً یک نفر کارشناس معدن با سابقه مرتبط را به عنوان مسئول هماهنگی های اجرای قرارداد با کارفرما و همچنین مسئول ایمنی کارگاه پیمانکار در جهت پیشبرد برنامه های عملیاتی، کیفی، ایمنی و... دستگاه نظارت که این برنامه ها طی یک دستورالعمل با شروع فعالیت به پیمانکار ابلاغ می گردد، به کارفرما معرفی نماید. شخص مذکور موظف به اقامت در محل کارگاه کارخانه سیمان بجنورد می باشد و در صورتی که به هر دلیل فرد معرفی شده در محل حضور نداشته باشد پیمانکار موظف به معرفی فرد جانشین به منظور ایجاد هماهنگی های لازم می باشد.

۹-۱۹- پیمانکار می بایست جهت انجام آتش باری و به هنگام انفجار در معدن آهک از جان پناه فولادی استاندارد و یک دستگاه آژیر در محدوده انفجار که خود تهیه کرده است، استفاده نماید.

۹-۲۰- پیمانکار باید پس از امضاء قرارداد نسبت به بیمه مسئولیت مدنی کارکنان خود اقدام نماید و تصویر بیمه نامه مربوط را به کارفرما ارائه نماید.

۹-۲۱- پیمانکار موظف است کلیه کارگران خود را از میان نیرو های سالم (غیر معتاد)، غیر مشمول، ۱۸ سال به بالا و آموزش دیده انتخاب نماید. مسئولیت های قانونی (حقوقی و قضایی) عدم رعایت این ماده کلاً متوجه پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد. البته کارفرما در صورت مواجهه با این تخلف به شدت با پیمانکار برخورد خواهد نمود و کلیه خسارات وارده را از پیمانکار مطالبه می نماید.

۹-۲۲- ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام کار در نتیجه تجارب سنوات گذشته به دست آمده است لیکن تاکید می شود پیمانکار ضمن به کارگیری کمپرسی ها در ظرفیت استاندارد آنها، از جایگزینی ماشین آلات فوق الذکر با مدل های پایین تر از آن جداً خودداری نماید.

۹-۲۲-۱- مسئولیت به کارگیری دستگاه ها در خارج از ظرفیت استاندارد آنها کاملاً به عهده پیمانکار می باشد. لیکن دستگاه نظارت در صورت مشاهده می تواند از پذیرش و توزین بارهای خارج از ظرفیت استاندارد جلوگیری کند و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۹-۲۳- ملاک پرداخت صورت وضعیت های استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک قبوض باسکول کارخانه سیمان بجنورد می باشد. به دیوهای باقیمانده در معدن هیچگونه وجهی تعلق نمی گیرد لذا پیمانکار می بایست صرفاً میزان سنگ آهک مورد نیاز طبق موضوع قرارداد را استخراج نماید.

۹-۲۴- معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر است لذا حل و فصل مسائل احتمالی ایجاد شده توسط اهالی منطقه یا ارگانهای دولتی صرفاً بر عهده پیمانکار می باشد.

۹-۲۵- طرح استخراج در معدن بوسیله کارفرما ارائه شده و پیمانکار می بایست مطابق آن عمل نماید.

۹-۲۶- هزینه بارگیری و حمل سنگ آهک از دپوی کارخانه که ناشی از قصور پیمانکار در تامین سنگ آهک از معدن باشد به عهده پیمانکار است و در صورت نیاز به بلدوزر جهت تسهیل در بارگیری، تامین بلدوزر و هزینه آن به عهده پیمانکار می باشد.

۹-۲۷- تسطیح دپوی سنگ آهک کارخانه تماماً بر عهده و با هزینه پیمانکار است.

۹-۲۸- آبیاشی جاده های ارتباطی مورد نیاز پیمانکار به عهده و با هزینه پیمانکار است.

۹-۲۹- احداث و ایجاد کلیه جاده ها و رمپ های داخلی معدن آهک به صورت فنی و ایمن، جهت انجام موضوع قرارداد شامل: جاده های مورد نیاز جهت عملیات حفاری آماده سازی، حفاری های تولیدی، ایستگاههای بارگیری و سایر جاده های ارتباطی مورد نیاز پیمانکار و مرمت و نگهداری آنها به عهده پیمانکار است.

۹-۳۰- پیمانکار موظف است کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، آنچه در حال حاضر وضع شده و یا در طول قرارداد از سوی دستگاههای دولتی ابلاغ می شود را به طور کامل رعایت نماید بالاخص رعایت قوانین حفاظت فنی و بهداشت کار و قوانین و آیین نامه های ایمنی در معادن در انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد و آشناباری ها در معدن از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

۹-۳۱- زمان اقامه نماز و صرف نهار از ساعت ۱۳ لغایت ۱۴ می باشد و بیشتر از آن در توقفات پیمانکار ثبت شده و مشمول جریمه ای معادل ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر ساعت توقف هر کدام از سنگ شکن های خط یک و دو خواهد بود. (ملاک اندازه گیری بر اساس ساعت مندرج در قبض باسکول می باشد)

۹-۳۲- چنانچه در اثر بی دقتی راننده لودر پیمانکار سنگهای با ابعاد بزرگتر از ۵۰ سانتیمتر از معدن یا دیوهای معدنی وارد سنگ شکن های خطوط تولید گردد خسارتی معادل ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر ساعت توقف از صورت وضعیت پیمانکار کسر می شود. عملکرد کارفرما در خصوص توقفات اپرون فیدر ۲ سنگ شکن ها در اثر ورود قطعات فلزی و سنگ های درشت، مطابق با دستور العمل پیوست شماره یک قرارداد خواهد بود و پیمانکار موظف است کنترل های لازم را در این خصوص به عمل آورد تا مشمول پرداخت خسارت وارده به کارفرما نگردد.

۹-۳۲-۱- در صورت ورود سنگ درشت به ابعاد ذکر شده در بند ۹-۳۲ و گیر کردن در ورودی اپرونها، پیمانکار مکلف است ضمن تامین تجهیزات لازم شامل کمپرسو پرتابل، پیکور و ... و نیروی انسانی ماهر مورد نیاز، نسبت به خرد کردن سنگهای مذکور اقدام نماید. در غیر اینصورت کارفرما نسبت به خرد کردن سنگهای مذکور اقدام و سه برابر هزینه انجام آن را از صورت وضعیت پیمانکار کسر می نماید.

۹-۳۳- پیمانکار موظف است ضمن رعایت کامل آیین نامه های ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار و قوانین مربوطه برای بکارگیری ماشین آلات موضوع قرارداد از رانندگان دارای گواهینامه ویژه مربوط به هر دستگاه استفاده نماید. پیمانکار و تمامی کارکنان ایشان موظف به رعایت اصول اخلاقی و شئون اسلامی، مقررات انضباطی و ضوابط کارفرما می باشند و در صورت به کار گماردن پرسنل و رانندگان فاقد صلاحیت فنی و اخلاقی از طرف پیمانکار، کارفرما می تواند نسبت به اعلام خاتمه کار افراد مذکور اقدام و پیمانکار موظف

به جایگزینی فرد مورد نظر خواهد بود. بدیهی است مسئولیت استفاده از افراد فاقد صلاحیت در هر مقطعی از زمان قرارداد صرفاً به عهده پیمانکار می باشد.

۹-۳۴- بازگشایی جاده های مورد نیاز پیمانکار جهت انجام موضوع قرارداد به هنگام بارش برف و یخبندان به عهده پیمانکار است. در این خصوص تامین نمک، ماسه و پاشش و هزینه های آن بر عهده پیمانکار است.

۹-۳۵- روزهای جمعه معدن تعطیل است لیکن در تعطیلات رسمی و جمعه ها که خطوط تولید نیاز به کارکرد پیمانکار داشته باشد، پیمانکار موظف است همکاری نماید. در ایام تعطیلات نوروز پیمانکار فقط روز اول و دوم فروردین تعطیل است.

۹-۳۶- تامین و هزینه سوخت مصرفی (گازوئیل، روغن و...) ماشین آلات پیمانکار بر عهده پیمانکار است.

۹-۳۷- پیمانکار مکلف است که کتباً یک نماینده تام الاختیار و ذیصلاح جهت سرپرستی کارکنان و هماهنگی لازم با کارفرما معرفی نماید و حضور ایشان در کارخانه در مدت انجام کار روزانه الزامی است.

۹-۳۸- ماشین آلات پیمانکار به هیچ وجه اجازه تردد در باند مخصوص روستای کاره را ندارند در غیر اینصورت کلیه مسئولیتها و خسارتهای ایجاد شده بر عهده پیمانکار می باشد.

۹-۳۹- کلیه هزینه های حمل ماشین آلات به محل کارخانه و بالعکس (دو طرف) به عهده پیمانکار می باشد.

۹-۴۰- هزینه ایاب و ذهاب، اسکان، تامین غذا و... پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این زمینه ندارد.

۹-۴۱- پرداخت کلیه هزینه های مربوط به امور پرسنل لازم برای اجرای موضوع قرارداد شامل: حقوق؛ اضافه کاری؛ حق بیمه؛ مالیات؛ حق مسکن، لوازم حفاظت فردی و بهداشتی و سایر حقوق متعلقه طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این موارد هیچگونه تعهدی را به عهده نمی گیرد و در مقابل پرسنل پیمانکار حین اجرای کار و خاتمه قرارداد هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

۹-۴۲- پیمانکار موظف است و متعهد می گردد کلیه شرایط ایمنی کار و حفظ محیط زیست را مطابق با قوانین جاری کشور و ابلاغیه و الزامات داخلی شرکت سیمان بجنورد (واحد ایمنی و بهداشت و محیط زیست کارخانه) بشرح پیوست شماره ۲ قرارداد رعایت نموده و پرسنل خود را متعهد به رعایت این مقررات نماید.

۹-۴۳- پیمانکار می بایست حداقل دارای دستگاه های زیر باشد:

۱- دو دستگاه بیل مکانیکی معادل PC400 کوماتسو، آماده به کار مدل ۲۰۰۵ به بالا به همراه یک دستگاه بریکر (پیکور یا چکش)

جهت خرد کردن قله های موجود و تولید شده در معدن

۲- یک دستگاه لودر معادل ۴۲۰ کوماتسو، آماده به کار مدل ۲۰۰۵ به بالا

۳- یک دستگاه دریل واگن آماده بکار معادل اینگر سولرند ۴۰۱

۴- هفت دستگاه کمپرسی ده چرخ مدل ۲۰۰۵ به بالا

۵- یک دستگاه تراکتور یا ماشین آپاش

۶- یک دستگاه راسول پنوماتیکی

۹-۴۴- پیمانکار موظف است قبل از شروع کار این قرارداد صورت ماشین آلات مورد استفاده در معدن را به کارفرما بطور دقیق اعلام نماید تا پس از تایید کارفرما مشغول به کار گردند و هر گونه تغییر در تعداد یا نوع ماشین الات مربوطه توسط پیمانکار می بایست پس از تایید کتبی کارفرما صورت پذیرد. بدیهی است خروج ماشین آلات و یا وارد شدن هر دستگاه می بایست قبلاً و قطعاً با تایید کتبی کارفرما صورت پذیرد.

۹-۴۵- حفاظت و نگهداری از ماشین الات، تاسیسات و تجهیزات پیمانکار به عهده پیمانکار است.

۹-۴۶- پیمانکار متعهد می گردد کلیه مقررات و دستورالعمل های مربوط به حمل، تخلیه و استفاده از مواد ناریه تا پایان ایش باری در معدن را مطابق قوانین مربوطه دقیقاً رعایت نماید.

۹-۴۷- پیمانکار مکلف است مطابق بند ۱۶۶ ماده ۱۶۶ قانون حفاظت و ایمنی در معادن، چند دقیقه قبل از انفجار، با صدای بلند و یا هر وسیله مطمئن دیگر (اجرای آژیر) شروع انفجار را در منطقه معدن آهک (منطقه انفجار و خطر) به سایرین اطلاع دهد و همچنین پس از انفجار با همان وسیله خاتمه عملیات را اعلام نماید. عدم اجرای این مسئله و مسائل ناشی از آن به عهده پیمانکار است.

۹-۴۸- با توجه به نزدیکی روستای کاره به معدن آهک و لزوم کنترل اثرات ناشی از آتشکاری ها، لازم است پیمانکار صرفاً از چاشنی نائل جهت انجام آتشکاری استفاده نماید، استفاده از چاشنی الکتریکی تاخیری به صورت کاملاً محدود صرفاً با مجوز کتبی کارفرما امکان پذیر خواهد بود.

۹-۴۹- مطابق ماده ۱۸۰ قانون حفاظت و ایمنی معادن، برای منفجر کردن مواد ناربه به طریق الکتریکی نباید از سیم های بدون روکش استفاده کرد و محل های اتصال سیم ها نیز بایستی با چسب برق، چسب پیچی گردد.

۹-۵۰- در انجام موضوع قرارداد کلیه کمپرسی های پیمانکار در هر سرویس باسکول شده و قبض باسکول صادر می شود، در صورت نقص فنی باسکول درب شمال، کمپرسی ها با نظر دستگاه نظارت به صورت رندوم توسط باسکول درب اصلی کارخانه توزین می شوند.

۹-۵۱- جاده های معدن با وضعیت فعلی تحویل پیمانکار می شود، لذا آبپاشی، حفظ و نگهداری، مرمت، رگلاژ و احداث رمپ های داخلی معدن در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار می باشد. ضمناً پاکسازی جاده آسفالتی معدن و مسیر های تردد پیمانکار از خاک و سنگ های ریخته شده حاصل از حمل مواد معدنی در طول مدت قرارداد بر عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است همواره یک نفر کارگر در طول مسیر جاده با رعایت مسائل ایمنی و استفاده از لوازم ایمنی و حفاظت فردی به کار گمارد.

۹-۵۲- در صورتیکه به دلیل نقص فنی و یا عدم نیاز، سنگ شکن متوقف باشد، با توجه به موجودی دپوی سنگ آهک حمل و تخلیه بار به دپو که قبلاً مورد بازدید فنی پیمانکار قرار گرفته، فقط با تایید دستگاه نظارت امکان پذیر است. بدیهی است دپو سازی با ماشین آلات و هزینه پیمانکار و طبق نظر نماینده کارفرما انجام می شود.

۹-۵۳- در صورتیکه در مدت اجرای قرارداد پیمانکار نتواند بار مورد نیاز را مطابق قرارداد استخراج نماید و یا ماشین آلات مربوطه از جمله بیل مکانیکی، لودر، کمپرسی و... را به موقع و به تعداد لازم تأمین نماید و اجرای موضوع قرارداد با کندی صورت گیرد، بنا به نظر دستگاه نظارت، کارفرما می تواند نسبت به انجام امور مورد نیاز و تأمین ماشین آلات مورد نیاز اقدام نموده و ۲ برابر نرخهای مندرج در ماده ۳ قرارداد را بابت کارکرد ماشین آلات تأمین شده از طرف خود محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.

۹-۵۴- پیمانکار موظف است گواهینامه فنی ماشین آلات موضوع قرارداد را در ابتدای قرارداد تحویل کارفرما نماید.

۹-۵۵- مفاد ماده ۱۳ و ۹۵ قانون کار به پیمانکار تفهیم گردید و پیمانکار مکلف است ضمن تأمین کلیه وسایل حفاظتی و ایمنی، تمامی قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی را مطابق HSE Plan پیوست ۲ قرارداد رعایت نماید و حسب موارد، قانون کار را اعمال نماید و شرکت سیمان بجنورد هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث ناشی از کار مربوط به پیمانکار اعم از جزئی و یا نقص عضو و فوت نداشته و پیمانکار راساً مسئول می باشد. تمام مسئولیت های کیفی، حقوقی و مدنی از جمله پرداخت دیه متوجه پیمانکار خواهد بود.

۹-۵۶- پیمانکار ملزم است در حین انجام موضوع قرارداد کلیه مقررات و دستور العمل های ابلاغ شده و مقررات ایمنی را رعایت نماید چنانچه عدم رعایت مقررات ایمنی یا عدم اجرای دستور العمل های کارفرما، از طرف پیمانکار موجب وارد آمدن خسارت به مصالح، مواد، ماشین آلات، تأسیسات، تجهیزات و کارکنان کارفرما و یا شخص ثالث شود پیمانکار مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و کارفرما مبلغ خسارت را با نظر خود محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر می نماید.

۹-۵۷- کلیه مسئولیتهای ناشی از این کار در مدت انجام موضوع قرارداد از قبیل رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران، موارد حفاظت فنی و بهداشت کار، کلیه موارد ایمنی، بیمه کارکنان و حوادث ناشی از کار رانندگان و کارکنان پیمانکار بعهد پیمانکار می باشد و کارفرما در قبال کارکنان پیمانکار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. و چنانچه در حین کار به فرد یا افرادی صدمه وارد گردد یا حتی منجر به فوت گردد مسئولیت بعهد پیمانکار می باشد.

۵۸-۹- در صورت وقوع حوادث قهری و جوی که موجب توقف کار شود ، پیمانکار می بایست مراتب را کتبا به کارفرما اعلام نماید که در صورت تأیید کارفرما توقف فوق ، به طول مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

۵۹-۹- پیمانکار متعهد است گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت کار و امور اجتماعی را به کارفرما ارائه نماید.

۶۰-۹- هزینه انتشار آگهی مناقصه در روزنامه های منتخب بر عهده پیمانکار می باشد .

ماده ده - تعهدات کارفرما :

۱-۱- کارفرما تعهد می نماید پس از ارائه صورت وضعیت کارکرد ماهانه توسط پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت ؛ نسبت به پرداخت آن مطابق ماده ۴ قرارداد اقدام نماید .

۲-۱۰- کارفرما می تواند در صورت امکان و درخواست کتبی پیمانکار یک وعده غذای گرم (نهار) در قبال اخذ وجه ، به پیمانکار تحویل نماید .

ماده یازده - وجه التزام:

در صورتیکه پیمانکار بنا به دلایلی که به تشخیص دستگاه نظارت ، خارج از تعهدات کارفرما و شرایط فورس ماژور باشد قادر به تحویل سنگ آهک طبق تناژ مندرج در بند ۲-۹ ماده ۹ قرارداد نگردد ، بازی هر تن سنگ آهک تحویل نشده مبلغ ۲۴۰۰۰ ریال بعنوان وجه التزام بحساب پیمانکار منظور و بنا به تشخیص کارفرما از محل مطالبات ، سپرده ها و یا تضامین پیمانکار کسر خواهد شد . کارفرما علاوه بر دریافت خسارت ، حق فسخ قرارداد را نیز خواهد داشت و می تواند وکالتاً باقی مانده کار را شخصاً یا به هر نحوی که صلاح بداند، انجام دهد و هزینه آنرا به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات و یا سایر سپرده های پیمانکار برداشت نماید

ماده دوازده - ممنوعیت واگذاری موضوع قرارداد به غیر :

پیمانکار مجاز نیست بدون موافقت کتبی کارفرما کل ویا بخشی از قرارداد را به فرد یا افراد دیگری واگذار نماید . در صورتیکه کارفرما موافقت نماید کل ویا بخشی از قرارداد به فرد یا افراد دیگری(حقیقی یا حقوقی) واگذار گردد ؛ هیچگونه مسئولیتی در رابطه با مطالبات؛ نحوه پرداخت یا رعایت سایر موارد ایندسته از پیمانکاران جزء را نخواهد داشت .

ماده سیزده - ممنوعیت عقد قرارداد :

پیمانکار با امضاء این قرارداد اقرار می نماید که دارای صلاحیت لازم برای عقد قرارداد بوده و مشمول هیچگونه ممنوعیت قانونی نمی باشد .

ماده چهارده - قوانین حاکم بر قرارداد :

پیمانکار با امضاء این قرارداد تأیید می نماید که از کلیه قوانین جاری در ارتباط با موضوع قرارداد از جمله قوانین کار و امور اجتماعی ؛ قانون مالیاتهای مستقیم ؛ قوانین و بخشنامه های صادره سازمان تامین اجتماعی ؛ قانون معادن و آیین نامه اجرایی قانون معادن و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی در معادن، اطلاع کامل داشته و متعهد می باشد که کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران که در زمان این قرارداد ابلاغ گردیده و یا در طی مدت این قرارداد ابلاغ خواهد شد را رعایت نماید . مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات جاری توسط پیمانکار به هیچ وجه متوجه کارفرما نخواهد بود .

ماده پانزده - حل اختلاف :

بعنوان توافقی مستقل از قرارداد هر گونه ادعا و اختلاف ولو کرارا اعم از اینکه در خصوص انعقاد یا اجرا یا انحلال و مسائل ناشی از تفسیر و اجرا مفاد قرارداد و غیر آن باشد ، از طریق داور منصوب توسط مدیر امور حقوقی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۴۲۰۶۶ به نشانی تهران ، یوسف آباد ، نیش ۲۵ حل و فصل می گردد . داور منصوب ، اختیار مصالحه و سازش میان طرفین را نیز داراست و مدت زمان داوری شش ماه از تاریخ قبول داور می باشد و حسب تشخیص داور برای دوره شش ماهه دیگر (حداکثر یک و نیم سال) رأساً توسط داور قابل تمدید است . ضمناً طرفین اختیار اعلام موافقت خود را در خصوص ورود ثالث و یا جلب ثالث (اعم از هر شخص حقیقی و یا حقوقی) به مقام ناصب (وفق صدر ماده حاضر) تفویض نمودند . صرف نظر از اینکه در یک فقره اختلاف باشد یا در اختلافات متعدد . تصمیم داور مذکور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا بوده و به صورت ابلاغ حضوری و یا از طریق پست سفارشی و یا با ارسال



نتیجه رای از طریق اظهار نامه به نشانی طرفین مندرج در قرارداد حاضر، ارسال و ابلاغ خواهد شد. گواهی مامور پست و یا گواهی ابلاغ اظهار نامه به منزله ابلاغ است و آثار قانونی خود را دارد. حق الزحمه داوری بر اساس تعرفه قوه قضائیه تعیین می گردد و تمامی هزینه های داوری اعم از حق الزحمه داور، هزینه کارشناسی و غیره بر عهده محکوم علیه/علیهم رای داوری می باشد. در صورت محکومیت هر طرف، هزینه یاد شده از هر گونه مطالبات نزد طرف مقابل و یا تضامین وی قابل کسر و احتساب و یا از سایر طرق قانونی قابل مطالبه می باشد. ضمناً تعیین محل تشکیل جلسات (احتمالی) داوری و کلیه ترتیبات رسیدگی با داور منصوب می باشد. توافق داوری مستقل از قرارداد بوده و در صورت انحلال اقاله، فسخ، انفساخ یا ابطال تمام یا قسمتی از این قرارداد، توافق داوری کماکان به قوت خود باقی است.

ماده شانزده - فسخ قرارداد:

۱-۱۶- در صورتیکه برای کارفرما محرز گردد که پیمانکار توانایی لازم جهت اجرای موضوع قرارداد را ندارد یا از اجرای تعهدات قرارداد امتناع می ورزد با اخطار کتبی ۵ روزه، با تشخیص خود و بدون مراجعه به مراجع قضایی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. بدیهی است کلیه خسارات وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهدات، از محل مطالبات و یا تضامین اخذ شده از پیمانکار کسر خواهد شد.

۲-۱۶- کارفرما در طول مدت قرارداد و در صورت تمدید (افزایش ۲۵٪) در مهلت تمدید، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. کارفرما در صورت تصمیم به استفاده از این حق فسخ و بدون مراجعه به مراجع قضایی مراتب را ۵ روز قبل و به صورت کتبی به پیمانکار اعلام خواهد نمود. بدیهی است کل کارکرد انجام شده توسط پیمانکار تا زمان پایان کار اعلام شده از سوی کارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

۳-۱۶- پیمانکار با امضاء این قرارداد حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.

ماده هفده - فورس ماژور:

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ، سیل، زلزله، آتش سوزی و سایر مواردی که قانون آنرا به عنوان فورس ماژور شناخته است، طرفین می توانند با توافق یکدیگر نسبت به تمدید و یا خاتمه قرارداد اقدام نمایند. بدیهی است در این حالت هیچ یک از طرفین حق هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.

ماده هجده - اقامتگاه طرفین:

اقامتگاه طرفین همان است که در ابتدای قرارداد ذکر شده است و چنانچه هر یک از طرفین قصد تغییر نشانی خود را داشته باشند، موظفند مراتب را یک هفته قبل از تغییر، کتبا به طرف مقابل اعلام نمایند. در غیر این صورت، نشانی قبلی از حیث ابلاغ اوراق معتبر است.

ماده نوزده - تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در بجنورد و در نوزده ماده، سه تبصره، دو پیوست و طی دو نسخه که هر کدام در حکم واحد تلقی می گردد تنظیم و به امضای طرفین رسیده است.

پیمانکار

کارفرما

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

مدیر عامل عضو هیئت مدیره

پیوست شماره ۱

دستورالعمل مربوط به کسر خسارات وارده به کارفرما ناشی از کارکرد پیمانکاران معدن که باعث توقف سنگ شکن میشود.

۱- توقفات سنگ شکن به دلیل گیر کردن سنگ درشت در داخل اپرون

کلیه پیمانکاران معدن موظفند مطابق قرارداد در خصوص اندازه ابعاد محموله های خود در معدن، نسبت به بارگیری و حمل مواد معدنی اقدام نمایند و در صورت قصور در این زمینه خواسته یا ناخواسته، ضمن تهیه فرم مربوطه به شرح زیر اقدام خواهد شد:

۱-۱: چنانچه توقف سنگ شکن به دلیل گیر کردن سنگ درشت یکبار در ماه برای هر پیمانکار باشد و خسارتی به تجهیزات و تأسیسات سنگ شکن وارد نشود و فقط توقف سنگ شکن را به همراه داشته باشد، ضمن اخطار کتبی به پیمانکار، مشمول جریمه نقدی نمی شود و در صورتیکه خسارت وارد شود، هزینه های آن خسارت از پیمانکار اخذ می شود. (هزینه توقف سنگ شکن اخذ نمی شود).

۱-۲: توقف سنگ شکن بیش از یکبار و تا حداکثر ۳ بار در ماه به دلیل گیر کردن سنگ درشت، ضمن اخطار کتبی به پیمانکار، هزینه توقف سنگ شکن و میزان خسارت وارده به تجهیزات و تأسیسات آن و هزینه خرد کردن یا در آوردن سنگ درشت مطابق نظر واحدهای ذیصلاح (مکانیک، برق، دفتر فنی و مهندسی، تولید، مالی و اداری) محاسبه و از پیمانکار اخذ می گردد.

۱-۳: چنانچه توقفات سنگ شکن بیش از ۳ بار در ماه به دلیل گیر کردن سنگ درشت باشد، از بار سوم به بعد هزینه های مندرج در بند ۲-۱ به صورت تصاعدی (بار چهارم ۲ برابر هزینه، بار پنجم سه برابر هزینه و) محاسبه و از پیمانکار اخذ می گردد.

۲- توقفات سنگ شکن به دلیل افتادن قطعات فلزی در داخل اپرون:

کلیه پیمانکاران معدن موظفند مراقبت های لازم از تجهیزات و ماشین آلات خود را به طور مستمر و موثر بعمل آورند و در صورت ورود هر گونه قطعه فلزی به سنگ شکن خواسته یا ناخواسته که موجب توقف و خسارت به آن شود ضمن تهیه فرم مربوطه به شرح زیر اقدام خواهد شد:

۲-۱: چنانچه توقف سنگ شکن به دلیل ورود قطعه فلزی یکبار در ماه برای هر پیمانکار باشد و خسارتی به سنگ شکن وارد نیامده باشد فقط اخطار کتبی به پیمانکار داده می شود و مشمول جریمه نقدی نمی شود چنانچه خسارتی وارد آید فقط هزینه خسارت وارده مطابق نظر واحدهای ذیصلاح (مکانیک، برق، دفتر فنی و مهندسی، تولید، مالی و اداری) محاسبه و از پیمانکار اخذ می گردد. (هزینه توقف سنگ شکن اخذ نمی شود).

۲-۲: چنانچه توقف سنگ شکن بدلیل ورود قطعه فلزی بیش از یکبار و تا حداکثر ۳ بار در ماه باشد هزینه توقف سنگ شکن و میزان خسارت وارده به تجهیزات و تأسیسات آن مطابق نظر واحدهای ذیصلاح (مکانیک، برق، دفتر فنی و مهندسی، تولید، مالی و اداری) محاسبه و از پیمانکار اخذ می گردد.

۲-۳: چنانچه توقفات سنگ شکن بدلیل ورود قطعه فلزی بیش از ۳ بار در ماه باشد، از بار سوم به بعد هزینه توقف سنگ شکن و میزان خسارت وارده به صورت تصاعدی (بار چهارم ۲ برابر هزینه، بار پنجم سه برابر هزینه و) محاسبه و از پیمانکار اخذ می گردد. تشخیص اینکه قطعه فلزی ورودی به سنگ شکن مربوط به کدام پیمانکار بوده است و نحوه عمل در خصوص این دستورالعمل، بعهده دستگاه نظارت (واحد معدن) می باشد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

مدیر عامل عضو هیئت مدیره

پیوست شماره ۲

دستورالعمل الزامات ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست پیمانکاران شرکت سیمان بجنورد

(۱) تعاریف:

قرارداد: مطابق ماده ۱۸۳ قانون کار عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها قرار گیرد.

کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می نماید، در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما می باشند.

پیمانکار اصلی: شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که براساس اسناد و مدارک پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع پیمان شناخته می شود.

پیمانکار فرعی: شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات براساس اسناد و مدارک موضوع پیمان می باشد.

(۲) هدف و دامنه کاربرد:

هدف از این دستورالعمل، کنترل، پایش و متعهد شدن پیمانکاران به رعایت ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی، آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار، مقررات سازمان حفاظت محیط زیست و نیز سایر مقررات الزامات دولتی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط و الزامات قانونی داخلی و استاندارد HSE می باشد و در هنگام مناقصه/استعلام به صورت ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

دامنه کاربرد آن در کلیه فعالیت های شرکت سیمان بجنورد که از طریق برون سپاری و توسط شرکت های پیمانکاری در محل کارخانه سیمان بجنورد و معدن انجام می شود لازم الاجرا می باشد.

(۳) مسئولیت و اختیارات:

مسئولیت اجرای این دستور العمل کاری بر عهده تمام پیمانکاران کارخانه سیمان است و واحد ایمنی و بهداشت کار و محیط زیست مسئول نظارت بر حسن اجرای آن می باشد.

(۴) شرح عملیات:

- در فرایند شناسائی، ارزیابی و انتخاب پیمانکاران این دستورالعمل به صورت ضمیمه اسناد مناقصه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.
- پیمانکاران بالای ۲۵ نفر، در مورد معرفی نفر بهداشت حرفه ای بایستی طبق آئین نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نمایند.
 - موارد ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست طی چک لیستی توسط واحد HSE کارفرما پایش می گردد (دوره پایش بسته به طول مدت قرارداد می باشد).
 - مسئول HSE پیمانکار بایستی در مورد موارد ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست نسبت به هماهنگی های لازم با واحد HSE کارفرما اقدام نماید و در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار حضور یابد.

(A) موارد بهداشتی پیمانکاران

- پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود را حداقل سالی یک بار مورد معاینه پزشکی (معاینات دوره ای) قرار دهد و نتایج آنرا در پرونده پزشکی نگهدارد.
- شرایط نگهداری آب آشامیدنی می بایست منطبق با موازین بهداشتی باشد.
- شرایط بهداشتی اماکن تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی می بایست منطبق با موازین بهداشتی باشد.
- شرایط بهداشتی اماکن عمومی از جمله کمپ ها و اقامتگاه های کارکنان می بایست مطابق موازین بهداشتی باشد.

B) موارد ایمنی پیمانکاران

- انجام هرگونه کار خطر ناک که مطابق با دستورالعمل انجام کار (پرمیت) کارفرما به شماره W224 و با هماهنگی مسئولین ذیربط می باشد .
- پیمانکار موظف است پس از انجام کار نسبت به پاکسازی و بهسازی محیط کار و باز گرداندن آن به حالت اولیه اقدام کند.
- نوع وسایل حفاظت فردی مورد نیاز پیمانکار توسط واحد HSE شرکت سیمان بجنورد تعیین و تهیه می گردد.
- پیمانکار موظف است برای تمام مواد شیمیایی مورد استفاده در فرایندهای کاری خود برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) را که به تایید کارفرما رسیده است در اختیار پرسنل خود قرار دهد.
- پیمانکار موظف است قبل از استفاده از ماشین آلات و تجهیزات، گواهینامه تست سلامت فنی و کپی مدارک بیمه را به واحد HSE ارائه نماید.
- در جاهایی که کارفرما دارای طرح واکنش در شرایط اضطراری می باشد، پیمانکار موظف به تبعیت از آن می باشد.
- پیمانکار موظف است بروز هر گونه حوادث و رویداد را سریعاً به واحد HSE گزارش نماید.

C) موارد زیست محیطی پیمانکاران

- شرکت سیمان بجنورد مطابق با خط مشی زیست محیطی خود ، اهمیت فوق العاده ای به پاسخگویی و پایبندی به تعهدات زیست محیطی در فعالیتهای خود قائل است . لذا همه پیمانکاران فعال در سایت نیز باید با الزامات این سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 که موارد مرتبط آن به صورت خلاصه در این دستورالعمل اشاره شده است هماهنگ شوند .
- پیمانکار باید الزامات قانونی مراجع ذیصلاح و الزامات شرکت سیمان بجنورد و قوانین ملی و محلی در خصوص موضوعات زیست محیطی را رعایت نماید
 - فعالیت های پیمانکار نباید موجب بروز آلودگی و تخریب محیط زیست در منطقه شود.
 - تخلیه هر گونه فاضلاب به محیط ممنوع بوده و محل و روش دفع فاضلاب باید با نظارت کامل نماینده کارفرما باشد.
 - پیمانکار ملزم به اجرای قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن به شماره W45 در طول انجام پیمان می باشد.

موارد آموزشی پیمانکاران:

- پیمانکار قبل از شروع به کار ، بایستی پرسنل خود را در خصوص الزامات بهداشتی و ایمنی و محیط زیست آموزش دهد.

نظارت بر عملکرد پیمانکاران

- کلیه دستورالعمل های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی داخلی شرکت سیمان بجنورد در شروع همکاری جهت اجرای آنها به اطلاع پیمانکاران خواهد رسید و واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست در هر زمانی می تواند اقدام به بازدید از محل کار پیمانکار نموده و مطابق چک لیست F52 مربوطه اقدام به پایش و ارزیابی عملکرد ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست پیمانکاران نماید .
- در صورت قصور پیمانکار در خصوص رعایت قوانین و الزامات HSE که منجر به وارد شدن خسارت به کارفرما گردد، با اعلام گزارش واحد HSE به دستگاه نظارت ایشان، دستگاه نظارت می تواند از محل تضامین و مطالبات پیمانکار، هزینه های ناشی از قصور در موارد HSE را به تشخیص خود کسر نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت . جرائم کسر شده غیر قابل برگشت می باشد.

پیمانکار**کارفرما****شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)****مدیر عامل عضو هیئت مدیره**